

**Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung**

Vergabenummer	57302.0960-24-BA01
---------------	--------------------

**1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**

Name	Amt Goldberg-Mildenitz für die Stadt Goldberg		
Straße	Lange Straße 67		
PLZ, Ort	19399	Goldberg	
Telefon	038736 820 0	Fax	038736 820 36
E-Mail	info@amt-goldberg-mildenitz.de	Internet	www.amt-goldberg-mildenitz.de

**2 Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb****3 Auftragsgegenstand**

**Sanierung der Begegnungsstätte, Straße der Genossenschaft 36a, 19399 Goldberg OT Diestelow  
Los 1 Bauhauptleistung**

**4 Ort der Ausführung**

Straße der Genossenschaft 36a, 19399 Goldberg OT Diestelow

**5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung**

2x Herstellung von Türöffnungen im Mauerwerk inkl. Sturz 11,5 cm und erf. Absteifungen,  
 4x Einbau von Zimmertüren aus Schichtstoff/HPL verschiedene Maße,  
 11,5 m<sup>2</sup> Herstellung einer Trockenbauwand aus Metallprofilen, beidseitig doppelt beplankt,  
 23,5 m<sup>2</sup> abgehängte Trockenbaudecke aus Metallprofilen Beplankung 1x GKBI,  
 135 m<sup>2</sup> Tapeten entfernen und entsorgen, Rauhfasertapete Mittel liefern, mit Dispersionsfarbe streichen,  
 100 m<sup>2</sup> Wandflächen ggf. mineralisch nach spachteln,  
 105 m<sup>2</sup> vorh. Holzpaneldecke grundieren, versiegeln und streichen,  
 60 m<sup>2</sup> Wandflächen mit Silikatfarbe streichen,  
 50 m<sup>2</sup> Deckenflächen mit Silikatfarbe streichen,  
 33,5 m Anstrich von Heißwasserführenden Rohren, 4,68 m<sup>2</sup> Anstrich von Heizkörpern,  
 105 m<sup>2</sup> PVC Bodenbelag entfernen, Bodenbelag als homogener Linoleum-Belag liefern und verlegen,  
 40 lfd.m Sockelleiste 60 mm  
 80m<sup>2</sup> Abbruch alter Fliesen im Dünnbett,  
 80 m<sup>2</sup> Wandfliesen liefern und verlegen, 50 m<sup>2</sup> Bodenfliesen liefern und verlegen,  
 E-Versorgung des vorderen Saalbereichs, der WC's, der Flure und des Eingangsbereiches erneuern,  
 hierzu 24 Wand- / Deckenleuchten, 10 Steckdosen, 320 m NYM 3x1,5mm Leitungsverlegung,  
 Sanitäre Ausstattung des neuen Behindertengerechten WC's, legen einer Wasserzuleitung, legen einer  
 Schmutzwasserleitung mit Anbindung an eine vorhandene Leitung im Keller.

**6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung**

<input type="checkbox"/> Fertigstellung der Leistungen bis:	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Dauer der Leistung:	10 Wochen
ggf. Beginn der Ausführung:	35-36 KW